



1-23 Bruk av lift

1 Formål

Prosedyren skal sikre riktig bruk av utstyr og at HMS blir ivaretatt

2 Bruksområde

Prosedyren gjeld for personell som skal bruke brannlift.

3 Definisjonar

Før liften blir plassert skal det gjerast ei vurdering av plassering, vasstilførsel, sikkerheit, ressursbruk og gevinst ved bruk

4 Ansvar

Mannskap - utrykningsleiar

5 Framgangsmåte

Før innsats:

- Vurdere plassering av liften
- Sikre tilgangen på vatn,
- Vurdere liften som ressurs opp mot objektet

Liftsjåfør skal:

- Køyre og operere liften.
- Sjå til at tryggleiken vert ivareteken.
- Følgje lista «Lift info sjåfør» (vedlegg 1)

Personell i korg skal:

- Følgje instruks gjeve frå liftsjåfør
- Bruke verneutstyr som er påkrevd for arbeidet.

6 Referansar

Arbeidstilsynet – personløft/arbeid i høgda:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/>

Norsk brukerveiledning Bronto Skylift

7 Vedlegg

8 Kryssreferansar